

Pakkumuse maksumuse kululoend

Tellijä nimi: Aktsiaselts Tallinna Linnatransport

Ostumenetluse nimetus: Kadaka tee 62a administratiiv- ja olmehoone II korruse koridori renoveerimine

II KORRUSE RENOVEERIMISTÖÖDE PAKKUMUSTABEL

Jrk nr	1	2	3	4	5	7
	Teenus/toode	Maht	Ühik	Ühiku maksumus eurodes käibemaksuta*	Kogumaksumus eurodes käibemaksuta	Pakutava teenused/toode kirjeldus ja link tootele*
KORIDOR (Ruumid 40, 41, 64 ja 97)						
Ettevalmistustööd:						
	Vana vaheukse (sh lengid ja lävepakk) likvideerimine	1,00	tk	0,00	0,00	
	Ukseava suurendamine	1,00	tk	0,00	0,00	
	Seinte ja postide puhastamine tapeedist	496,00	m ²	0,00	0,00	
	Vanade olemasolevate lülite- ja pistikupesade likvideerimine	10,00	tk	0,00	0,00	
	Vanade laevalgustite demonteerimine	18,00	tk	0,00	0,00	
	Vanade seinavalgustite demonteerimine	5,00	tk	0,00	0,00	
	Vanade kasutusest väljalangenud elementide (juhtmed, karbid, pesade katete jmt) likvideerimine	1,00	kpl	0,00	0,00	
	Vana moodulriiplae ja karkassi/kandesüsteemi likvideerimine	190,00	m ²	0,00	0,00	
	Puidust aknalaua likvideerimine	1,00	tk	0,00	0,00	
	Siseakna likvideerimine	1,00	tk	0,00	0,00	
	(78x96) aknaava kinni ehitamine	1,00	tk	0,00	0,00	
	Vanade põrandaliistude eemaldamine	175,00	jm	0,00	0,00	
	Vana põrandakatete eemaldamine	200,00	m ²	0,00	0,00	
Põrand:						
	Põranda katmine epo massiga	200,00	m ²	0,00	0,00	
	Uksestopperite paigaldamine/ ümber tõstmine	4,00	tk	0,00	0,00	
	Uute plastikut põrandaliistude paigaldamine	175,00	jm	0,00	0,00	
Seinad:						
	Kaablikaablikarbi korrastamine/paigaldamine	1,00	kpl	0,00	0,00	
	Seinte ja postide värvimine	469,00	m ²	0,00	0,00	
	Nurgaliistude paigaldamine	1,00	kpl	0,00	0,00	
	Uued lülitid koos paigaldamisega	10,00	tk	0,00	0,00	
	Uued pistikupesad koos paigaldamisega	5,00	tk	0,00	0,00	
	Küteraadiatorite ja soojatorude värvimine	2,00	tk	0,00	0,00	
	Karbi kute paigaldamine kütte- ja veetorudele	3,00	tk	0,00	0,00	
	Karbi kute värvimine	3,00	tk	0,00	0,00	
Lagi:						
	Uus ripplae karkass koos paigaldusega	190,00	m ²	0,00	0,00	
	Uued ripplae paneelid koos paigaldusega	190,00	m ²	0,00	0,00	
	Uued LED paneel laevalgustid koos paigaldusega (600x600)	21,00	tk	0,00	0,00	
Aken:						
	Aknaraamide kinnitamine seinale	1,00	tk	0,00	0,00	
	Aknapalade värvimine	2,00	m ²	0,00	0,00	
	Aknanurkadest vana hermeetiku eemaldamine ja uuega täitmine	1,00	tk	0,00	0,00	
Uksed:						
	Vanade siseuste likvideerimine	16,00	tk	0,00	0,00	
	Uued siseused koos paigaldamisega	15,00	tk	0,00	0,00	
	Uued lengid koos paigaldamisega ja viimistlemisega mõlemalt poolt	15,00	tk	0,00	0,00	
	Uute siseuste lävepakude paigaldamine ja viimistlemine	15,00	tk	0,00	0,00	
	Olemasolevate siseuste lävepakud koos paigaldusega	4,00	tk	0,00	0,00	
	Uus tuletõkkeüks koos paigaldusega (galerii)	1,00	tk	0,00	0,00	
	Ukselangi komplekt koos paigaldusega	16,00	tk	0,00	0,00	
	Läbipääsüsteemi jaoks vajalik vasturaud ja selle paigaldamine	10,00	tk	0,00	0,00	EL. VASTURAUD D45DNF-412 FLEX 12VDC 45Ω, SÜMMEETRILINE, MEH. LÜLITI, PIDEV PINGE LUBATUD. Kaabel lukuni võiks olla 6x0,22.
Muud kulutused:						
	Tolmuleviku tõkestamine					
	Transpordikulud	1,00	obj	0,00	0,00	
	Koristus	1,00	obj	0,00	0,00	
	Prahikonteineri rent ja prahi utiliseerimine	1,00	obj	0,00	0,00	
		0,00	obj	0,00	0,00	

Kogumaksumus eurodes käibemaksuta	
Lisanduv käibemaks eurodes	

Kogumaksumus eurodes käibemaksuga	
--	--

** Pakkuja täidetavad veerud; Pakutav maksumus sisaldab ehitusmaterjale ning tööd*

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja:

_____ (ees- ja perekonnanimi)

/allkirjastatud digitaalselt/