

Tehniline kirjeldus

1. Väikehanke eesmärk

- 1.1. Hanke eesmärgiks on peatöövõtu korras tähtaegselt ja optimaalsete kuludega teostada büroohoone hüdroisolatsioonitöid aadressil Kadaka tee 62a, eesmärgiga takistada niiskuse- ja vee hoonesse ning ehituskonstruktsioonidesse sattumist (*täpsem tööde ala märgitud pildil punasena*).

2. Töödele esitatavad nõuded

- 2.1. Pinnas välja kaevata 0,8 m ja täita killustikuga.
- 2.2. Hüdroisolatsioonimaterjali keere peab olema vähemalt 0,2 m.
- 2.3. **Hüdroisolatsiooni paigaldamise ajal peab hüdroisolatsiooni aluspind olema tasane ja kuiv.** Hüdroisolatsioonimaterjal peab olema ajas vastupidav, keemiliselt püsiv teiste kasutatavate ehitusmaterjalide ja vee suhtes, vastupidav ja püsiv temperatuurimuutustele;
- 2.4. Betoonkihi valu peab olema kaldega asfaldi poole;
- 2.5. Paigaldada silikooni betoonpatjade ja vundamendi vahele;
- 2.6. Peale tööde lõppu töömaa ümbrust korrastada (märgid paigaldada, mulla- ja murukate taastada jne);
- 2.7. Muude eeltööde teostamine maksimaalse nakke saavutamiseks.

3. Muud tingimused

- 3.1. Pakkumuses tuleb arvestada ka nende töödega, mis ei ole hanke dokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teostada tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist.
- 3.2. Hankija eeldab, et pakkuja on objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusega on pakkuja risk.
- 3.3. Hanke dokumentides kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude määramine on pakkuja kohustus. Juhul kui hanke alusdokumentide või selle lisades on esitatud konkreetsed tööde mahud, tuleb lugeda neid informatiivseteks ning pakkumuses tuleb arvestada tegelike vajalike tööde mahtudega.
- 3.4. Töid tuleb teostada töövälisel ajal ja/või nädalavahetusel.

Tööde teostamise ala märgitud punase joonega

