



**Aktsiaselts Tallinna Linnatransport**  
**Väikehange „Joonimistööde tellimine“**

**TEHNILINE KIRJELDUS**

**1. Hanke ese ja eesmärk**

- 1.1. Hanke eesmärgiks on raamlepingu sõlmimine hankijale (edaspidi nimetatud ka tellija) joonimis- ning markeerimistööde (edaspidi nimetatud ka joonimistööd) teostamiseks pakkuja (edaspidi nimetatud ka täitja) poolt.
- 1.2. Hankija ostab teenust TLT objektidele – bussipargid, trolli- ja trammidepood ning seisuplatsid
- 1.3. Raamleping kehtib alates allkirjastamise hetkest 36 (kaksteistkolmkümmend kuus) kuud või kuni hanke maksimaalse maksumuse 56 000 eurot täitumiseni.

**2. Hanke esemele esitatavad nõuded**

- 2.1. Tellija tellib joonimistöid pakkumuses pakutud ühikuhinna alusel ning Täitja on kohustatud töid teostama pakkumuses esitatud ühikhinnaga. Joonimistööde vajaduse määrab tellija. Täitja kohustub tagama tellija poolt tellitud töö teostamise 2 (kahe) nädala jooksul tellimuse esitamise eest. Tähtaeg võib pikeneda poolte kokkuleppel seoses tellija poolt esitatud suure töömahuga, mida pole võimalik antud tähtaja jooksul teostada või seoses ebasoodsate ilmastikutingimustega;
- 2.2. Joonimistöodel on lubatud kasutada kehtivatele tehnilistele tingimustele vastavaid värve ning need peavad vastama vähemalt standardi EVS 614 "Teemärgised ja nende kasutamine" nõuetele ja olema sobilikud lepingu eesmärgi kvaliteetseks saavutamiseks.
- 2.3. Pakkumus peab sisaldama kogu vajaliku materjali, tööjõu, seadmete, töövahendite transpordi jms kulu, et saavutada kokkulepitud tööde tulemus.

**3. Joonimistööd toimuvad alljärgnevate nõuete kohaselt:**

- 3.1. Joonimistööde teostamisel peab teekatend olema puhas ja kuiv, vajadusel peab täitja puhastama ala, kuhu kantakse värv.
- 3.2. Joonimistöodel kasutatav värv tuleb teekatele kanda tootjatehase nõuete ja juhiste kohaselt.
- 3.3. Joonimistöodel kasutatava värvi kuluvus hankija objektidel ei tohi olla alla 1 (ühe) aasta. Juhul, kui värv kulub kiiremini ja see on tingitud tehnoloogiliselt valesti teostatud tööst või ebasobivast värvist, siis kohustub täitja taastama kulunud värvi või kandma selletaastamisega seotud kulu.
- 3.4. Joonimistöodeks kasutatava värvi kandmine teekatele on lubatud masinaga ja/või käsitsi.
- 3.5. Tööde tegemise ajal peab täitja tagama töö tegemiseks vajaliku liikluskorralduse ja kandma sellega seotud kulu.
- 3.6. Tööde teostamise järgselt tuleb välistada liiklejate sattumine teekatemärgistusele vastavalt materjali tootjatehase juhistele. Vajadusel tuleb kasutada

liikluskorraldusvahendeid. Nimetatud nõude mittetäitmisel peab täitja kahjustatud märgised taastama või taastamise kulu kandma ise.

- 3.7. Täitja peab arvestama, et tellijal ei ole võimalik tagada täielikku liikluse sulgemist tööde teostamise ajal.
- 3.8. Joonimistöode tegemisel ajal vastutab täitja liiklus- ja tööohutusnõuete täitmise eest ning tööga kaasnevate kõrvalmõjude eest keskkonnale ja kolmandatele isikutele. Täitja kohustub omal kulul utiliseerima töö käigus tekkivad jäätmed ja tellijale üle andma puhta objekti.
- 3.9. Joonimistöode tegemise plaan ja ajakava tuleb eelnevalt kooskõlastada tellijaga.
- 3.10. Joonimistöid teostatakse olemasolevate skeemide või nende puudumisel tellija juhiste kohaselt.
- 3.11. Täitja peab täpset arvestust joonimistöode mahu osas kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
- 3.12. Joonimistöode lõppemisel esitab tööde teostaja tööde üleandmise-vastuvõtmise akti, ning esitab selle hankijale kinnitamiseks e-posti aadressile [Airi.Toots@tlt.ee](mailto:Airi.Toots@tlt.ee).
- 3.13. Joonimistöode puhul on tegemist üldjuhul parkimiskohtade märgistamisega.