

**Aktsiaselts Tallinna Linnatransport**  
**Väikehange: Puude ning põõsaste raie- ja hooldustööd**

**TEHNILINE KIRJELDUS**

**1. Hanke ese ja eesmärk**

- 1.1. Hanke eesmärk on raamlepingu (edaspidi leping) sõlmimine Aktsiaseltsi Tallinna Linnatransport (edaspidi TLT) territooriumitel puude ning põõsaste raie- ja hooldustööde tellimiseks.
- 1.2. Igale viitele, mille Hankija teeb tehnilises kirjelduses mõnele RHS § 88 lõikes 2 nimetatud alusele kui pakkumuse tehnilisele kirjeldusele vastavuse kriteeriumile, kohaldatakse märkega „või sellega samaväärne”.
- 1.3. Igale viitele tehnilises kirjelduses, mis kajastab kindlat ostuallikat, protsessi, kaubamärki, patenti, tüüpi, päritolu ja tootmisviisi, kohaldatakse märkega „või sellega samaväärne“.

**2. Hanke esemele esitatud nõuded**

**2.1. Hooldustööde nõuded**

- 2.1.1. Puuvõrade hoolduslõikust tohib teha ainult kutsetunnistusega arborist, kes peab tagama hankija poolt tellitud puude hoolduse säilitades puude esteetilise väljanägemise.
- 2.1.2. Hooldustööde tegemisel peab olema tagatud nii töö tegija kui ka kõrvaliste isikute ohutus. Vajadusel tuleb tellida liiklusskeem ja tööala piirdelintidega markeerida.
- 2.1.3. Hoolduslõikuse teostamisel võetakse arvesse liikide omapära.
- 2.1.4. Hooldustööde hulka kuulub:
  - 2.1.4.1. puude hoolduslõikus (kuivanud okste eemaldamine, vale nurga all kasvavate okste eemaldamine, ohtlike okste eemaldamine, võra vähendamine, võra piiramine väliskülgedelt, tüvekasvude lõikamine);
  - 2.1.4.2. põõsaste ja hekkide hoolduslõikus või raie;
  - 2.1.4.3. vajadusel puudele tugisidemete paigaldamine;
  - 2.1.4.4. hoolduslõikusega koos lendprahi eemaldamine põõsastest, hekkidest ja puude võrast.
- 2.1.5. Puude võrade miinimumkõrgused algavad:
  - 2.1.5.1. kõnniteede kohale suunduvatel okstel 300 cm kõrgusel maapinnast;
  - 2.1.5.2. sõidutee kohale suunduvatel okstel 480 cm kõrgusel maapinnast;
  - 2.1.5.3. õhuliinide kohal asuvatel okstel 650 cm kõrgusel maapinnast.

**2.2. Raietöö nõuded**

- 2.2.1. Puude raie tehakse vastavalt hankija poolt ette antud nimekirjale ja raieloale [https://raie.tallinn.ee/open\\_raie.php](https://raie.tallinn.ee/open_raie.php) (v.a. alamõõduliste puude, viljapuude, põõsaste ja tormimurru puhul).
- 2.2.2. Puude raie ja tormimurru likvideerimist tohivad lisaks arboristile teha ka raietöölised.
- 2.2.3. Raietööde käigus tuleb vältida läheduses kasvava haljastuse ja läheduses asuvate ehitiste kahjustamist.
- 2.2.4. Tormimurdude, tormiheite, murdunud okste ja ohtlike puude likvideerimine peab toimuma hiljemalt 12 tunni jooksul alates sellekohasest teavitusest.

### 2.3. Üldised nõuded

- 2.3.1. Töövõtja kohustub alustama Töö tegemisega pärast tellimiskirja esitamist võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul arvates tellimiskirja esitamise päevast ja tööd peavad olema teostatud 14 kalendripäeva jooksul. Juhul kui on vaja tööde teostamiseks rohkem aega kui 14 kalendripäeva, lepitakse see tellimiskirjas eraldi kokku.
- 2.3.2. Kõik raie- ja hooldusloikuse jäägid peavad olema ära veetud hiljemalt töö üleandmise ajaks.
- 2.3.3. Raiejääkide äravedu, ladustamine, tõstuki vms tehnika rent kuuluvad lepingu tasu sisse.
- 2.3.4. Freesitud kännuauk täidetakse freesimise järgselt kasvumullaga, tasandatakse maapind ning külvatakse muruseeme.
- 2.3.5. Töövõtjal peab olemas olema tööde teostamiseks vajalik tehnika - oksahakkur kuni 15 cm läbimõõduga okste purustamiseks, mootorsaag, masinad laadimis- ja veoteenuseks, arboristi ronimisvarustus, hekilõikur jms tööks vajalikud seadmed ja masinad. Vajalik tehnika ning pädevad töötajad peavad kuuluma pakkumise koosseisu ning sisalduma pakkumise maksumuses.
- 2.3.6. Töövõtja on kohustatud informeerima hankijat koheselt puude, põõsaste, hekkide kahjustustest hooldatavatel aladel.
- 2.3.7. Töövõtja on kohustatud taastama või hüvitama teenuse osutamise käigus kolmandatele isikutele, keskkonnale, teele, ja teistele rajatistele tekitatud kahju täies ulatuses.